



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E AVENTI CARATTERE DI URGENZA,
INDIFFERIBILITA' E PROGRAMMABILITA', DI NATURA EDILE ED
IMPIANTISTICA, DA ESEGUIRSI SUI BENI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO
GESTITI DALL'ASL TO4**

C) ELABORATI TECNICI – DESCRITTIVI E PROGETTUALI

**9 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
DOTAZIONI DI CANTIERE**

Coordinatore per la Progettazione (ex D. Lgs. 81/2008)

RUSSO ing. Giovanni

c/o Studio Russo Ingegneria s.r.l.

Strada Torino Druento, 25 - 10093 Collegno fraz. Savonera (TO)

Tel. +39 011 22 21 028 – Fax +39 011 22 59 985

Mail info@studiorussog.com

Dicembre – 2013

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

DOTAZIONI CANTIERE - DURATA APPALTO 24 MESI

DESCRIZIONE VOCI	U.M.	QUANTITA'
------------------	------	-----------

DOTAZIONI CANTIERE

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

Quantità da dividere sui tre presidi m 60,00

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.

Quantità da dividere sui tre presidi m² 24,00

PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo.

Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. cad 72,00

Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4 m di lunghezza. cad 72,00

Quantità da dividere sui tre presidi

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo.

Quantità da dividere sui tre presidi m 105,00

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.

Quantità da dividere sui tre presidi cad 6,00

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.

Quantità da dividere sui tre presidi m 3000,00

DESCRIZIONE VOCI	U.M.	QUANTITA'
Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: allestimento in opera, successiva rimozione - elementi in plastica <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	m	30,00
CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	30,00
TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	m	30,00
BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	3,00
BIG BAG <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	600,00
ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie. <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	60,00
ACCESSORI:		
cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3	cad	60,00
otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio	cad	4000,00
occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.	cad	60,00
mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	3000,00
GUANTI DI PROTEZIONE:		
contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio	cad	60,00
contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio	cad	60,00
da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio	cad	60,00
contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio	cad	60,00
elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio	cad	60,00
in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio	cad	60,00
resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno	cad	60,00
<i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>		

DESCRIZIONE VOCI	U.M.	QUANTITA'
<p>Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale</p> <p>Gilet</p> <p><i>Quantità da dividere sui tre presidi</i></p>	cad	30,00
<p>KIT PROFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino professionale in poliestere - dotazione professionale</p> <p><i>Quantità da dividere sui tre presidi</i></p>	cad	24,00
<p>IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferrì, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.</p> <p><i>Quantità da dividere sui tre presidi</i></p>	cad	3,00
<p>CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni - dimensione grande (fino a 70x70 cm)</p> <p><i>Quantità da dividere sui tre presidi</i></p>	cad	30,00
<p>CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.</p> <p><i>Quantità da dividere sui tre presidi</i></p>	cad	15,00
<p>CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:</p> <p><i>Quantità da dividere sui tre presidi</i></p>	cad	15,00
<p>Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm, con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia</p> <p><i>Quantità da dividere sui tre presidi</i></p>	cad	15,00
<p>CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m - Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.</p> <p><i>Quantità da dividere sui tre presidi</i></p>	cad	300,00

DESCRIZIONE VOCI	U.M.	QUANTITA'
ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria - con batteria a 6V <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	60,00
Sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori esterni. <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	3,00
Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	6,00
Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	6,00
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione) - 1 dose standard di adrenalina <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	6,00
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute. <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	6,00
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate - 1 confezione di repellente <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	6,00
ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione - Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	18,00
ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C - da 5 kg.		

DESCRIZIONE VOCI	U.M.	QUANTITA'
<i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	18,00
Materiale per segnaletica temporanea Paletto in materiale plastico <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	150,00
Materiale per segnaletica temporanea Catenella a maglie <i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	ml	150,00

APPRESTAMENTI - SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI (DOTAZIONI FISSE)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;

Il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie - Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base)

<i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	3,00
---	-----	------

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio - Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m

<i>Quantità da dividere sui tre presidi</i>	cad	3,00
---	-----	------

DESCRIZIONE VOCI	U.M.	QUANTITA'
------------------	------	-----------

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incl. armata di appoggio - USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie

Quantità da dividere sui tre presidi

cad 3,00

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

Quantità da dividere sui tre presidi

cad 3,00